MIETRÜCKLÄUFER
KiTa-Containeranlage (3.2)

- Vier-Gruppen-KiTa | 676 m²
- Flexible Anpassungen möglich
- Sehr guter Zustand
- Kurzfristig ab September 2025 verfügbar
- Schlüsselfertige Gesamtbauleistung

Kita-Containeranlage
Vier-Gruppen-KiTa

BOLLE.

BOLLE.

Angebotsumfang

Eingeschossiges Gebäude bestehend aus

8 Modulen ca. 6058 x 2990 x 3110 mm

36 Modulen ca. 6058 x 2438 x 3110 mm

2 Modulen ca. 5990 x 2438 x 3110 mm

9 Modulen ca. 4886 x 2438 x 3110 mm

- Abmessungen: 57 m x 14,5 m
- Außenhöhe ca. 3,11 m
- Brutto-Grundfläche: 676 m^2

Ausführung

- Gruppen: 4 Gruppenräume mit Neben- und Ruheraum, für 2 Gruppen je ein Sanitär-Wickel- und Geräteraum
- Personal: Büro- und Pausenraum, WC und barrierefreies WC, Küche
- Außenverkleidung: Verzinktes Profilblech 0.55 mm stark - lackiert
- Isolierung für Aufstellung bis 60 Monate, 180/140/140 mm Mineralwolle
- Innenverkleidung EI30, Akustik-Abhangdecke, Bodenbelag Linoleum
- Aluminiumausgangstür

KiTa-Containeranlage
Grundriss

BOLLE.

Ausführung

- Zentrale Elektroinstallation
- LED-Beleuchtung
- Warmwasserheizung mit Übergabestation für Fernwärme
- Außenbeleuchtung
- Fingerklemmschutz
- Küche

Ansprechpartner

Elmar Benter
Vertriebsleiter (öffentliche Auftraggeber)

+49 (0) 2504 9316-114
e.benter@bolle.net

Mehr über BOLLE: bolle.net